

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukcia kotolne objektu KD a OÚ v obci Žitná Radiša	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Zdroj tepla - stavebné úpravy	Začátek výstavby:	Projektant: HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Třinec
Lokalita:	k.ú. Žitná 1163/1	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 21.06.2019	Zpracoval: Panuška

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (€)	Náklady (€)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené výkopávky				0,00	210,76	210,76		0,00	
1		132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3.ručně-zásobník pelet, jímka	m3	1,91	110,20	0,00	210,76	210,76	0,00	0,00	RTS II / 2018
		16	Přemístění výkopku				0,00	134,14	134,14		0,00	
2		162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m-odvoz na skládku	m3	1,92	9,20	0,00	17,66	17,66	0,00	0,00	RTS II / 2018
3		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,92	16,20	0,00	31,10	31,10	0,00	0,00	RTS II / 2018
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-pro odvoz	m3	1,92	12,10	0,00	23,23	23,23	0,00	0,00	RTS II / 2018
5		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,92	10,11	0,00	19,41	19,41	0,00	0,00	RTS II / 2018
6		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - ručně pro odvoz	m3	1,92	2,30	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00	RTS II / 2018
7		167101103R00	Složení výkopku z hor.1-4 na skládce zeminy	m3	1,92	8,75	0,00	16,81	16,81	0,00	0,00	RTS II / 2018
8		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 10 km	m3	19,20	1,12	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
		27	Základy				441,93	179,99	621,91		3,04	
9		274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	1,04	142,00	131,77	15,84	147,61	2,53	2,62	RTS II / 2018
10		273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,56	25,60	124,76	68,78	193,54	0,04	0,28	RTS II / 2018
11		273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,56	6,53	0,00	49,37	49,37	0,00	0,00	RTS II / 2018
12		273361921RT6	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí-2x	t	0,13	1 780,00	185,40	46,00	231,40	1,05	0,14	RTS II / 2018
		31	Zdi podpěrné a volné				1 526,06	821,66	2 347,71		12,67	
13		311112320RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění tl. 20 cm včetně zalití betonem	m2	15,75	73,20	749,78	403,12	1 152,90	0,48	7,63	RTS II / 2018
14		311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli	t	0,26	2 106,00	386,82	160,74	547,56	1,02	0,27	RTS II / 2018
15		311231294RT5	Zdivo nosné cihelné z CDm na MVC - zazdění oken, prostup potrubí a VZT stěnou, dozdivka kolem dveří	m3	2,78	211,00	348,03	238,02	586,05	1,65	4,57	RTS II / 2018
16		317120010RAC	Osazení překladů prefa, revizní otvor do zásobníku	kus	2,00	30,60	41,42	19,78	61,20	0,10	0,20	RTS II / 2018
		61	Úprava povrchů vnitřní				779,42	2 418,63	3 198,05		3,47	
17		612475121RT2	Omítka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá, nová stěna	m2	31,50	13,50	129,83	295,42	425,25	0,02	0,63	RTS II / 2018
18		612475121RT2	Omítka vnitřních stěn a stropů - síťka, lepidlo, jemná omítka - kotelna	m2	88,00	15,14	406,76	925,56	1 332,32	0,02	1,77	RTS II / 2018
19		612401911R00	Příplatek za zahlazení povrchu-napojení na stáv.omítky	m2	64,57	3,12	0,00	201,46	201,46	0,00	0,00	RTS II / 2018
20		612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn a stropů rozsah 40% - sklad paliva	m2	25,12	18,92	93,15	382,13	475,27	0,02	0,41	RTS II / 2018
21		612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn a stropů rozsah 50% - kotelna	m2	39,45	19,36	149,68	614,07	763,75	0,02	0,65	RTS II / 2018
		62	Úprava povrchů vnější				103,72	1 535,53	1 639,25		0,00	
22		622904117R00	Očištění podlahy a stěn tlakovou vodou	m2	207,50	7,90	103,72	1 535,53	1 639,25	0,00	0,00	RTS II / 2018
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				687,82	243,07	930,89		4,83	
23		631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 - podlaha v kotelně+jímka	m3	1,76	152,42	173,44	94,06	267,50	2,53	4,43	RTS II / 2018
24		632411106RT1	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.6 mm - oprava podlahy v kotelně	m2	10,80	16,24	113,09	62,30	175,39	0,01	0,12	RTS II / 2018
25		631361921RT7	Výztuž mazanin svařovanou sítí, kotelna	t	0,25	1 952,00	401,29	86,71	488,00	1,15	0,29	RTS II / 2018
		64	Výplně otvorů				120,47	135,00	255,47		0,03	
26		642940091RAA	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	1,00	148,21	56,97	91,24	148,21	0,03	0,03	RTS II / 2018
27		641931209R00	Montáž okna	ks	2,00	53,63	63,50	43,76	107,26	0,00	0,00	RTS II / 2018
		711	Izolace proti vodě				130,09	48,92	179,01		0,01	
28		711212001RT3	Hydroizolační povlak - nátěr,svislý proti vlhkosti, 2 vrstvy,dozdivky, jímka	m2	8,10	22,10	130,09	48,92	179,01	0,00	0,01	RTS II / 2018
		721	Vnitřní kanalizace				92,54	148,58	241,12		0,01	
29		721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	11,00	21,92	92,54	148,58	241,12	0,00	0,01	RTS II / 2018
		762	Konstrukce tesařské				833,83	665,67	1 499,50		1,13	
30		762112120RT2	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2	m	74,00	11,95	427,63	456,67	884,30	0,01	0,77	RTS II / 2018
31		762131124RT3	Dodávka a montáž bednění podlahy na sraz	m2	20,00	23,23	316,29	148,31	464,60	0,01	0,29	RTS II / 2018
32		762131134RT2	Dodávka a montáž dřevěného zákrytu potrubních rozvodů pod stropem	m2	6,00	25,10	89,91	60,69	150,60	0,01	0,07	RTS II / 2018
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	29,85	29,85		0,00	
33		766669116R00	Dodávka a montáž samozavírače dveří	kus	1,00	11,12	0,00	11,12	11,12	0,00	0,00	RTS II / 2018
34		766665921R00	Dodávka a montáž kování dveří, vč.zámku	kus	1,00	18,73	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00	RTS II / 2018
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				420,20	420,20	840,40		0,00	
35		7674TVD	Dodávka a osazení překladu /L nosníky/ otvoru podavače paliva a průzoru, vč.st.prací a vysekání	kpl	4,00	210,10	420,20	420,20	840,40	0,00	0,00	
		783	Nátěry				1 826,70	688,72	2 515,41		0,12	
36		783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	33,76	11,92	150,05	252,37	402,42	0,00	0,02	RTS II / 2018
37		783852313R00	Nátěr hydrofobní stěn skladu pelet	m2	78,55	26,90	1 676,65	436,35	2 113,00	0,00	0,10	RTS II / 2018

	784	Malby				91,52	306,24	397,76		0,06
38	784442003RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 8 m (stěny + strop)	m2	88,00	4,52	91,52	306,24	397,76	0,00	0,06 RTS II / 2018
	952	Ostatní stavební práce				575,89	214,11	790,00		0,00
39	952950VD	Požární ucpávka-prostup VZT a potrubí do kotelny (8 ks)	kpl	1,00	790,00	575,89	214,11	790,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí				10,18	216,22	226,40		2,29
40	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídél dveří pl. 2 m2	kus	1,00	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00 RTS II / 2018
41	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,10	12,47	3,37	35,29	38,66	0,06	0,20 RTS II / 2018
42	968072354R00	Vybourání kovových rámu oken pl. 1 m2	m2	1,80	31,00	6,80	49,00	55,80	0,09	0,17 RTS II / 2018
43	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení křídél oken pl. 1,5 m2	kus	2,00	1,10	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00 RTS II / 2018
44	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, podlaha - základ stěny zásobníku, jíмка	m3	0,88	146,30	0,00	128,38	128,38	2,20	1,93 RTS II / 2018
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				255,37	1 198,73	1 454,09		0,34
45	970251250R00	Rozřezání železobetonu pro základ zdi zásobníku pelet, jíмка	m	15,00	81,97	252,87	976,68	1 229,55	0,00	0,01 RTS II / 2018
46	978027112R00	Odstranění cementových omítek ostatních ploch	m3	1,67	12,24	0,00	20,44	20,44	0,09	0,15 RTS II / 2018
47	971052261R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 50 cm - plnění zásobníku pelet	kus	2,00	75,10	1,66	148,54	150,20	0,03	0,07 RTS II / 2018
48	971042341R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,05 m2, tl.40cm - větrání	kus	2,00	26,95	0,84	53,06	53,90	0,06	0,12 RTS II / 2018
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	237,54	237,54		0,00
49	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	16,05	14,80	0,00	237,54	237,54	0,00	0,00 RTS II / 2018
	H711	Izolace proti vodě				0,00	4,56	4,56		0,00
50	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	24,00	0,19	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00 RTS II / 2018
	H762	Konstrukce tesařské				0,00	43,23	43,23		0,00
51	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	131,00	0,33	0,00	43,23	43,23	0,00	0,00 RTS II / 2018
	H766	Konstrukce truhlářské				0,00	6,20	6,20		0,00
52	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	124,00	0,05	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00 RTS II / 2018
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	21,23	21,23		0,00
53	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	193,00	0,11	0,00	21,23	21,23	0,00	0,00 RTS II / 2018
	M731VD	Ostatní materiál				443,99	146,25	590,24		0,00
54	731801VD	Plastová zachytá jíмка 0,5x0,5x0,5 m osazena na podlaze kotelny, překrytí pororoštem	kpl	1,00	590,24	443,99	146,25	590,24	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí				0,00	237,87	237,87		0,00
55	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	1,93	32,96	0,00	63,61	63,61	0,00	0,00 RTS II / 2018
56	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,93	24,70	0,00	47,67	47,67	0,00	0,00 RTS II / 2018
57	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,93	0,50	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00 RTS II / 2018
58	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	1,93	12,99	0,00	25,07	25,07	0,00	0,00 RTS II / 2018
59	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	1,93	4,10	0,00	7,91	7,91	0,00	0,00 RTS II / 2018
60	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m-celkem 10 km	t	19,30	4,80	0,00	92,64	92,64	0,00	0,00 RTS II / 2018
		Ostatní materiál				707,90	0,00	707,90		0,08
61	61165613	Dveře protipožární EI30 plně 110x197 cm CPL 0,2-kotelna	kus	1,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,03	0,03 RTS II / 2018
62	731690VD	Ostatní drobný montážní a kotvicí materiál pro montáž dřevěné podlahy v zásobníku paliva	kpl	1,00	245,90	245,90	0,00	245,90	0,00	0,00
63	61143582	Okno plastové 1křídlové 60x120 cm	kus	2,00	122,00	244,00	0,00	244,00	0,03	0,05 RTS II / 2018

Celkem:

19 360,50

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukcia kotle obektu KD a OÚ v obci Žitná Radiša	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Zdroj tepla - stavebné úpravy	Projektant:	HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Třinec	IČ/DIČ:	60774410/CZ60774410
Lokalita:	k.ú. Žitná 1163/1	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	63
JKSO:		Zpracoval:	Panuška	Datum:	21.06.2019

Rozpočtové náklady v €

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 500,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	7 307,82	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	3 394,88	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	2 308,18			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	443,99			Ostatní	0,00		
	Montáž	146,25			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		707,90						
Přesun hmot a sutí		550,63						
ZRN celkem		19 360,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 19 360,50
Základ 20%	19 360,50	DPH 20%	3 872,10	Celkem včetně DPH 23 232,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: