

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

v EUR

| | | | |
|---------------|---|--------|--|
| Názov stavby | Zníženie energetickej náročnosti budovy | JKSO | |
| Názov objektu | Obecný úrad Žitná Radiša | EČO | |
| Názov časti | S.O.-01 | Miesto | |

| | | | |
|--------------|--|----------|------------|
| | | ICO | DÍC |
| Objednávateľ | Obecný úrad Žitná Radiša | 00311383 | |
| Projektant | AREA- projektový atelier Ing.Sedílek | | |
| Zhotoviteľ | Kijac Miroslav, stavebno-montážne práce, Trenčín | 11775394 | 1020314053 |

| | | |
|----------------|-----------|-----|
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa |
| | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v Sk

| A | Základné rozpočtové náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočt.náklady |
|----|-----------------------------|----|-------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | HSV Montáž 33 495,81 | 8 | Práca nadčas | 13 | Zariadenie staveniska |
| 2 | Material 1 300,00 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Územné vplyvy |
| 3 | PSV Montáž 39 415,04 | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Mimostav.doprava |
| 4 | Material 34 448,32 | 11 | | 16 | Prevádzkové vplyvy |
| 5 | "M" Montáž | | | 17 | Ostatné |
| 6 | Material | | | 18 | Projektové práce 3 819,50 |
| 7 | ZRN (r1-6) 108 659,17 | 12 | DN 0,00 | 19 | VRN (r.23-25) 3 819,50 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl.činnosť | 22 | Ostatné z rozpočtu-(elektro) 7 519,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|------------------|---------------------|----|---------|--|----|---------|--------------------|----|---------------------------|---------------------|----|------------------|------------------------|----|---------|----------------------|----|---------------------------|------------------------|
| Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ | Pečiatka Pečiatka <div style="text-align: center;"> <p>KIJAC STAVEBNO-MONTÁŽNE PRÁCE Nám. sv. Anny 15, 911 01 TRENČÍN Tel.: 032 / 658 68 47, Mobil: 0903 240 363 IČO: 11775394 IČ DPH: SK1020314053</p> </div> Pečiatka | <h3 style="text-align: center;">D CELKOVÉ NÁKLADY</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">23</td> <td style="width: 75%;">Súčet 7,12,19-22</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">119 998,17 €</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 19%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>DPH 19%</td> <td style="text-align: right;">22 799,65 €</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (23-26)</td> <td style="text-align: right;">142 797,82 €</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Súčet 7,12,19-22</td> <td style="text-align: right;">3 615 064,87 Sk</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>DPH 19%</td> <td style="text-align: right;">686 862,33 Sk</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Cena s DPH (23-26)</td> <td style="text-align: right;">4 301 927,19 Sk</td> </tr> </table> | 23 | Súčet 7,12,19-22 | 119 998,17 € | 24 | DPH 19% | | 25 | DPH 19% | 22 799,65 € | 26 | Cena s DPH (23-26) | 142 797,82 € | 27 | Súčet 7,12,19-22 | 3 615 064,87 Sk | 28 | DPH 19% | 686 862,33 Sk | 28 | Cena s DPH (23-26) | 4 301 927,19 Sk |
| 23 | Súčet 7,12,19-22 | 119 998,17 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | DPH 19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | DPH 19% | 22 799,65 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Cena s DPH (23-26) | 142 797,82 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Súčet 7,12,19-22 | 3 615 064,87 Sk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | DPH 19% | 686 862,33 Sk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Cena s DPH (23-26) | 4 301 927,19 Sk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy OU Žitná Radiša
 Objekt : S.O.-01
 Časť : Nákladová časť I etapa
 Investor : Obecný úrad Žitná Radiša

Vypracoval: Kijac Miroslav
 Projektant : AREA projekt atelier- Ing.Sedlíek
 Dátum : III.09
 Dodávateľ : Kijac Miroslav, stavebno-montážne práce, Trenčín

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU V EUR

Konverzný kurz (SK/EUR)=30,126

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu EUR | Spolu SKK | Hmotnosť v tonách | | Súč v tonách | |
|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------|
| | | | | | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | 28 374,69 | 1 300,00 | 29 674,69 | 883 979,65 | 11,75279 | 0,000 | 0,000 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 5 121,13 | 0,00 | 5 121,13 | 154 279,10 | 0,57003 | 7,329 | 7,329 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 33 495,82 | 1 300,00 | 34 795,82 | 1 048 258,75 | 12,32281 | 7,329 | 7,329 | |
| 712 - Povlákové krytiny spolu : | 17 068,50 | 0,00 | 17 068,50 | 514 205,72 | 0,34851 | 0,000 | 0,000 | |
| 713 - Izolácie tepelné spolu : | 6 874,55 | 5 210,04 | 12 084,59 | 364 060,33 | 10,93757 | 0,000 | 0,000 | |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | 23 943,05 | 5 210,04 | 29 153,09 | 878 266,05 | 11,28608 | 0,000 | 0,000 | |
| 764 - Konštrukcie kľampiarske spolu : | 4 683,03 | 0,00 | 4 683,03 | 141 080,96 | 0,97868 | 2,811 | 2,811 | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | 3 990,31 | 28 787,43 | 32 777,74 | 987 462,29 | 1,55754 | 0,106 | 0,106 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | 8 673,34 | 28 787,43 | 37 460,77 | 1 128 543,25 | 2,53622 | 2,917 | 2,917 | |
| 783 - Nátery spolu : | 6 772,04 | 447,65 | 7 219,69 | 217 500,35 | 0,24496 | 0,000 | 0,000 | |
| 784 - Malby spolu : | 26,61 | 3,20 | 29,81 | 897,97 | 0,00994 | 0,000 | 0,000 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | 6 798,65 | 450,85 | 7 249,50 | 218 398,32 | 0,25490 | 0,000 | 0,000 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 39 415,04 | 34 448,32 | 73 863,36 | 2 225 207,61 | 14,07719 | 2,917 | 2,917 | |
| OSTATNÉ spolu : | 7 519,50 | 0,00 | 7 519,50 | 226 532,46 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | |
| Rozpočet celkom : | 80 430,36 | 35 748,32 | 116 178,68 | 3 499 998,82 | 26,40000 | 10,246 | 10,246 | |

KIJAC
 STAVEBNO-MONTÁŽNE PRÁCE
 Nám. sv. Anny 15, 911 01 TRENCÍN
 Tel.: 032 7658 68 47, Mobil: 0903 240 364
 IČO: 11775394 IČ DPH: SK1020314053



Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy OU Žitná Radiša
Objekt : S.O.-01
Časť : Nákladová časť I etapa
Investor : Obecny úrad Žitná Radiša

Vypracoval: Kijac Miroslav
Projektant : AREA projekt atelier- Ing. Sedlík
Dátum : III.09
Dodávateľ : Kijac Miroslav, stavebno-montážne práce, Trenčín

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SK/EUR)=30,126

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | J. Cena SKK | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu | | Hmotn. v I | | Sut' v t | | DPH % | |
|---|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|----------|------------|-------|----------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | | EUR | SKK | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011 | 61242-1626 | Omietka vnút. stien vápenná hladká - ostenia, nadpražia pri výne okien, dvei | 27,430 | m ² | 7,35 | 221,430 | 201,61 | | 6 073,730 | 1,48533 | | | | | 19 | |
| 2 | 011 | 62299-1600 | Náter vonkajších omietok silikátová farba 2x a 1x penetrácia | 711,000 | m ² | 7,75 | 233,480 | 5 510,25 | | 166 001,790 | 0,89586 | | | | | 19 | |
| 3 | 011 | 62599-1304 | Zatepl. systém siterka a polystyrén samozh. hr. 40 mm -sever | 54,600 | m ² | 24,00 | 723,020 | 1 310,40 | | 39 477,110 | 0,45373 | | | | | 19 | |
| 4 | 011 | 62599-1305 | Zatepl. systém siterka a polystyrén samozh. hr. 50 mm - ostenia, nadpražia | 27,430 | m ² | 25,00 | 753,150 | 685,75 | | 20 658,900 | 0,23316 | | | | | 19 | |
| 5 | 011 | 62599-1306 | Zatepl. systém siterka a polystyrén samozh. hr.60 mm - východ, juh, západ,s | 608,128 | m ² | 26,00 | 783,280 | 15 811,33 | | 476 332,070 | 5,27247 | | | | | 19 | |
| 6 | 011 | 62599-1630 | Zatepl.vonk.sokla polystr.XPS-R hr.20 mm a omiet. Baumit mozaika | 22,040 | m ² | 65,00 | 1 958,190 | 1 432,60 | | 43 158,510 | 0,85405 | | | | | 19 | |
| 7 | 011 | 62599-3010 | Zatepl.vonk.sokla polystr.XPS-R hr.40 mm a omiet. Baumit mozaika | 46,750 | m ² | 67,00 | 2 018,440 | 3 132,25 | | 94 362,160 | 0,70032 | | | | | 19 | |
| 8 | 011 | 63245-1231 | Poter pieskocement. 400 kg cem./m ³ ocel. hladeny hr. do 3 cm - von. schod | 19,200 | m ² | 6,70 | 201,840 | 128,64 | | 3 875,410 | 1,42560 | | | | | 19 | |
| 9 | 011 | 64899-1113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm | 48,900 | m | 3,31 | 99,720 | 161,86 | | 4 876,160 | 0,43228 | | | | | 19 | |
| 10 | MAT | 611 9A0104 | Parapeta vnútorná šír.250 mm | 50,000 | m | 26,00 | 783,280 | | 1 300,00 | 39 163,800 | | | | | | 19 | |
| | | | | 29 674,69 | | | | 28 374,69 | 1 300,00 | 893 979,65 | 11,75279 | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 003 | 94194-1031 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m | 690,000 | m ² | 1,41 | 42,480 | 972,90 | | 29 309,590 | | | | | | 19 | |
| 12 | 003 | 94194-1191 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 | 690,000 | m ² | 0,98 | 29,520 | 676,20 | | 20 371,200 | 0,42090 | | | | | 19 | |
| 13 | 003 | 94194-1841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 690,000 | m ² | 0,77 | 23,200 | 531,30 | | 16 005,940 | | | | | | 19 | |
| 14 | 014 | 95290-1110 | Čistenie vonkajších okien, dveri umytlm | 263,000 | m ² | 0,91 | 27,410 | 239,33 | | 7 210,060 | 0,00526 | | | | | 19 | |
| 15 | 011 | 95290-1114 | Výčistenie budov občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m- strecha | 639,000 | m ² | 2,37 | 71,400 | 1 514,43 | | 45 623,720 | 0,01278 | | | | | 19 | |
| 16 | 013 | 96208-1131 | Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm | 6,000 | m ² | 3,25 | 97,910 | 19,50 | | 587,460 | 0,00408 | | | | | 19 | |
| 17 | 013 | 96806-1112 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliet okien do 1,5 m ² | 23,000 | kus | 0,21 | 6,330 | 4,83 | | 145,510 | | | | | | 19 | |
| 18 | 013 | 96806-1113 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliet okien nad 1,5 m ² | 5,000 | kus | 0,41 | 12,350 | 2,05 | | 61,760 | | | | | | 19 | |
| 19 | 013 | 96806-2354 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoji. do 1 m ² | 6,360 | m ² | 8,50 | 256,070 | 54,06 | | 1 628,610 | 0,01431 | | | | | 19 | |
| 20 | 013 | 96806-2355 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoji. do 2 m ² | 17,820 | m ² | 5,15 | 155,150 | 91,77 | | 2 764,750 | 0,01835 | | | | | 19 | |
| 21 | 013 | 96806-2357 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoji. nad 4 m ² | 80,640 | m ² | 3,46 | 104,240 | 279,01 | | 8 405,580 | 0,06774 | | | | | 19 | |
| 22 | 013 | 96807-1126 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m ² | 2,000 | kus | 1,02 | 30,730 | 2,04 | | 61,460 | | | | | | 19 | |
| 23 | 013 | 96807-1137 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrat nad 4 m ² | 2,000 | kus | 2,94 | 88,570 | 5,88 | | 177,140 | | | | | | 19 | |
| 24 | 013 | 96807-2456 | Vybúranie kov. dverných záubní nad 2 m ² | 25,930 | m ² | 5,90 | 177,740 | 152,40 | | 4 591,110 | 0,02660 | | | | | 19 | |
| 25 | 013 | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybur. hmôt z prvé podlažia | 7,329 | t | 9,25 | 278,670 | 67,79 | | 2 042,330 | | | | | | 19 | |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, sávebného díelu, remesia, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | J. Cena SKK | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu | | Hmotn. v t | | DPH % |
|------------|-------------|-------------|--|------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------|-----|------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | SKK | SKK | Spolu | Spolu | |
| 26 | 013 | 97901-1121 | Zvislá dšprava sute a výbur. hmôt za každé ďalšie podlažie | 7,329 t | | 5,60 | 168,770 | 41,04 | | 1 236,430 | | | 19 | |
| 27 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybráňaných hmôt na skládku do 1 km | 7,329 t | | 9,75 | 293,730 | 71,46 | | 2 152,740 | | | 19 | |
| 28 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybráňaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 109,935 t | | 0,32 | 9,640 | 35,18 | | 1 059,800 | | | 19 | |
| 29 | 312 | 97908-6213 | Nakladanie vybráňaných hmôt | 7,329 t | | 22,00 | 662,770 | 161,24 | | 4 857,460 | | | 19 | |
| 30 | 006 | 97909-3111 | Uloženie sute na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia | 7,329 t | | 0,41 | 12,350 | 3,01 | | 90,530 | | | 19 | |
| 31 | 241 | 97909-4111 | Skladkovanie | 7,329 t | | 13,00 | 391,640 | 95,28 | | 2 870,310 | | | 19 | |
| 32 | 011 | 99801-1002 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m | 12,323 t | | 8,15 | 245,530 | 100,43 | | 3 025,610 | | | 19 | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 5 121,13 | | | | 5 121,13 | | 154 279,70 | | 0,57003 | 7,329 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 34 795,82 | | | | 33 495,82 | 1 300,00 | 1 048 258,75 | | 12,32281 | 7,329 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | | | | |
| | | | 71 - IZOLÁCIE | | | | | | | | | | | |
| | | | 712 - Povlakové krytiny | | | | | | | | | | | |
| 33 | 712 | 71231-1121 | Zhotov. povl. krytiny sliach nástrek Conipur M800 hr.2 mm, vodorov. zvis. pl | 633,650 m ² | | 26,92 | 810,990 | 17 057,86 | | 513 885,030 | | 0,34851 | 19 | |
| 34 | 712 | 99871-2102 | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m | 0,349 t | | 30,50 | 918,840 | 10,65 | | 320,690 | | | 19 | |
| | | | 712 - Povlakové krytiny spolu: | 17 068,50 | | | | 17 068,50 | | 514 205,72 | | 0,34851 | | |
| | | | 713 - Izolácie tepelné | | | | | | | | | | | |
| 35 | 713 | 71312-1121 | Montáž tep. izolácie strechy 2 x položenie | 605,115 m ² | | 2,08 | 62,660 | 1 258,64 | | 37 917,760 | | | 19 | |
| 36 | MAT | 283 1B0051 | Polystyrén extrudovaný hr.20 mm | 605,115 m ² | | 4,94 | 148,820 | | 2 989,27 | 90 054,690 | | | 19 | |
| 37 | MAT | 283 1B0053 | Polystyrén EPS 70 NEOPOR hr.40 mm | 605,115 m ² | | 3,67 | 110,560 | | 2 220,77 | 66 902,980 | | | 19 | |
| 38 | 713 | 71351-1111 | Tepelná izolácia nástrekom PUR-Elastopor hr. 10 mm, administ, sklad, vestil | 339,290 m ² | | 7,22 | 217,510 | 2 449,67 | | 73 798,880 | | 5,02828 | 19 | |
| 39 | 713 | 71351-1112 | Tepelná izolácia nástrekom PUR-Elastopor hr. 15 mm, sála | 265,825 m ² | | 10,80 | 325,360 | 2 870,91 | | 86 489,030 | | 5,90929 | 19 | |
| 40 | 713 | 99871-3102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m | 10,938 t | | 27,00 | 813,400 | 295,33 | | 8 896,990 | | | 19 | |
| | | | 713 - Izolácie tepelné spolu: | 12 084,59 | | | | 6 874,55 | 5 210,04 | 364 060,33 | | 10,93757 | | |
| | | | 71 - IZOLÁCIE spolu: | 29 153,09 | | | | 23 943,05 | 5 210,04 | 878 266,05 | | 11,28608 | | |
| | | | 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | |
| | | | 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | | | | | | |
| 41 | 764 | 76431-1821 | Klomp. demont. zaštiešenia na hl. kryline 1000 do 30 st. -25m ² | 283,960 m ² | | 1,15 | 34,640 | 326,55 | | 9 837,770 | | 1,988 | 19 | |
| 42 | 764 | 76432-2831 | Klomp. demont. odkvapov | 81,200 m | | 0,67 | 20,180 | 54,40 | | 1 638,970 | | 0,244 | 19 | |
| 43 | 764 | 76432-3240 | Klomp. PZ pl. odkvapov lepená krylina rš 500 - K3, K4 | 103,500 m | | 11,00 | 331,390 | 1 138,50 | | 34 298,450 | | 0,25047 | 19 | |
| 44 | 764 | 76433-9230 | Klomp. PZ pl. lem. kominov na hlad. kryline v ploche - K9 | 0,720 m ² | | 28,50 | 858,590 | 20,52 | | 618,190 | | 0,00492 | 19 | |
| 45 | 764 | 76433-9811 | Klomp. demont. lem. kominov na vin. kryline v ploche -45ST | 0,720 m ² | | 1,93 | 58,140 | 1,39 | | 41,880 | | 0,005 | 19 | |
| 46 | 764 | 76435-2203 | Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m - K5 | 105,800 m | | 8,40 | 253,060 | 888,72 | | 26 773,580 | | 0,32057 | 19 | |
| 47 | 764 | 76435-2811 | Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST | 105,800 m | | 0,79 | 23,800 | 83,58 | | 2 517,990 | | 0,317 | 19 | |
| 48 | 764 | 76441-0230 | Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 200 - K2 | 7,100 m | | 9,25 | 278,670 | 65,68 | | 1 978,530 | | 0,00831 | 19 | |
| 49 | 764 | 76441-0240 | Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250 - K1 | 68,550 m | | 9,75 | 293,730 | 668,36 | | 20 135,100 | | 0,09871 | 19 | |
| 50 | 764 | 76441-0850 | Klomp. demont. parapetov rš 330 | 68,550 m | | 0,93 | 28,020 | 63,75 | | 1 920,590 | | 0,059 | 19 | |
| 51 | 764 | 76442-1280 | Klomp. PZ pl. oplechovanie rš rš 600 - K7, K8 | 60,800 m | | 10,40 | 313,310 | 632,32 | | 19 049,270 | | 0,13194 | 19 | |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dílu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | J. Cena SKK | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu | | Hmotn. v i | | Suš. v t | | DPH % |
|--|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-----|------------|----|----------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | SKK | EUR | Spolu | vi | Spolu | Spolu | |
| 52 | 764 | 76442-1870 | Klamp. demont. atíky a zvis. steny ís 500 | 22,900 m | | 0,93 | 28,020 | 21,30 | | 641,590 | | | | 0,046 | 19 | |
| 53 | 764 | 76445-4202 | Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 - K6 | 71,200 m | | 8,85 | 266,620 | 630,12 | | 18 983,000 | | 0,16376 | | | 19 | |
| 54 | 764 | 76445-4801 | Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 | 71,200 m | | 0,59 | 17,770 | 42,01 | | 1 265,530 | | | | 0,142 | 19 | |
| 55 | 764 | 99876-4102 | Prestun hmôl pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m | 0,975 t | | 47,00 | 1 415,920 | 45,83 | | 1 380,520 | | | | | 19 | |
| | | | 764 - Konštrukcie klampiarске spolu : | 4 683,03 | | | | 4 683,03 | | 141 080,96 | | 0,97668 | | 2,811 | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 767 | 76711-3140 | Montáž silien pre zaskl. z AL profilov do 16 m2 - AL1 KULT. | 13,500 m2 | | 7,50 | 225,950 | 101,25 | | 3 050,260 | | 0,00041 | | | 19 | |
| 57 | MAT | 611 436710 | Presklen. stena 450x300 s dverami vchodové 180x300 montáž. pena - AL11 | 1,000 kus | | 2 700,00 | 81 340,200 | 2 700,00 | | 81 340,200 | | 0,05000 | | | 19 | |
| 58 | 767 | 76716-1230 | Montáž zábradlia rovneho z rúrok na oceľ. konštr. do 45 kg | 7,100 m | | 4,53 | 136,470 | 32,16 | | 968,940 | | 0,00036 | | | 19 | |
| 59 | MAT | 132 112400 | Tyč oceťová kruhová 11373 D 12 mm | 0,032 t | | 1 070,00 | 32 234,820 | 34,24 | | 1 031,510 | | 0,03200 | | | 19 | |
| 60 | MAT | 141 153610 | Rúrky oceť. bezošvé 11353.1 d 51 mm hr.steny 2,6 mm | 12,600 m | | 5,55 | 167,200 | 69,93 | | 2 106,710 | | 0,03906 | | | 19 | |
| 61 | 767 | 76722-1120 | Montáž zábradlia schodišť z rúrok do muríva, do 25 kg | 8,325 m | | 2,82 | 84,960 | 23,48 | | 707,270 | | | | | 19 | |
| 62 | MAT | 132 112400 | Tyč oceťová kruhová 11373 D 12 mm | 0,037 t | | 1 070,00 | 32 234,820 | 39,59 | | 1 192,690 | | 0,03700 | | | 19 | |
| 63 | MAT | 141 153610 | Rúrky oceť. bezošvé 11353.1 d 51 mm hr.steny 2,6 mm | 19,400 m | | 5,55 | 167,200 | 107,67 | | 3 243,670 | | 0,06014 | | | 19 | |
| 64 | 767 | 76763-1103 | Montáž okien plastových 600 x 900 mm - PL2 ADMIN. | 4,000 kus | | 23,00 | 692,900 | 92,00 | | 2 771,590 | | 0,00108 | | | 19 | |
| 65 | MAT | 611 433330 | Okno plastové 60x90 - PL2 ADMIN. | 4,000 kus | | 148,00 | 4 458,650 | 64,00 | | 17 834,590 | | 0,04000 | | | 19 | |
| 66 | 767 | 76763-1108 | Montáž okien plastových 1500 x 500 mm - PL8 KULT. | 2,000 kus | | 32,00 | 964,030 | 592,00 | | 1 928,060 | | 0,00078 | | | 19 | |
| 67 | MAT | 611 433440 | Okno plastové 150x50 - PL8 KULT. | 2,000 kus | | 190,00 | 5 723,940 | 62,00 | | 11 447,880 | | 0,03200 | | | 19 | |
| 68 | 767 | 76763-1116 | Montáž okien plastových 11500 x 600 mm - PL7 KULT. | 2,000 kus | | 31,00 | 933,970 | 380,00 | | 1 667,810 | | 0,00082 | | | 19 | |
| 69 | MAT | 611 433570 | Okno plastové 150x60 - PL7 KULT. | 2,000 kus | | 196,00 | 5 904,700 | 392,00 | | 11 809,390 | | 0,03200 | | | 19 | |
| 70 | 767 | 76763-1122 | Montáž okien plastových 900 x 1000 mm - PL11 KULT. | 1,000 kus | | 31,00 | 933,970 | 31,00 | | 933,970 | | 0,00038 | | | 19 | |
| 71 | MAT | 611 433370 | Okno plastové 90x100 PL11 KULT. | 1,000 kus | | 184,00 | 5 543,180 | 184,00 | | 5 543,180 | | 0,01300 | | | 19 | |
| 72 | 767 | 76763-1124 | Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1200 mm - PL10 KULT. | 4,000 kus | | 32,50 | 979,100 | 130,00 | | 3 916,380 | | 0,00160 | | | 19 | |
| 73 | MAT | 611 433380 | Okno plastové 90x120 - PL10 KULT. | 4,000 kus | | 200,00 | 6 025,200 | 880,00 | | 24 100,800 | | 0,06400 | | | 19 | |
| 74 | 767 | 76763-1151 | Montáž okien plastových jednokrídlových 2400 x 2400 mm - PL5 KULT. | 5,000 kus | | 176,00 | 5 302,180 | 4 515,00 | | 26 510,880 | | 0,00195 | | | 19 | |
| 75 | MAT | 611 433920 | Okno plastové 240x240 - PL5 KULT. | 5,000 kus | | 903,00 | 27 203,780 | 1 620,00 | | 136 018,890 | | 0,17000 | | | 19 | |
| 76 | 767 | 76763-1152 | Montáž okien plastových jednokrídlových 2400 x 1800 mm - PL1 ADMIN. | 12,000 kus | | 135,00 | 4 067,010 | 9 636,00 | | 48 804,120 | | 0,00588 | | | 19 | |
| 77 | MAT | 611 432570 | Okno plastové 240x180 - PL1 ADMIN. | 12,000 kus | | 803,00 | 24 191,180 | 176,00 | | 290 294,140 | | 0,50400 | | | 19 | |
| 78 | 767 | 76763-1153 | Montáž okien plastových 2400 x 2500 mm - PL 3 ADMIN. | 1,000 kus | | 176,00 | 5 302,180 | 1 414,00 | | 5 302,180 | | 0,00049 | | | 19 | |
| 79 | MAT | 611 433930 | Okno plastové 240x250 - PL 3 ADMIN | 1,000 kus | | 1 414,00 | 42 598,160 | 425,00 | | 42 598,160 | | 0,04000 | | | 19 | |
| 80 | 767 | 76763-1321 | Montáž okien plastových dvojkřídlových 1500 x 900 mm - PL6, PL9 KULT. | 10,000 kus | | 42,50 | 1 280,360 | 1 589,00 | | 12 803,550 | | 0,00520 | | | 19 | |
| 81 | MAT | 611 433390 | Okno plastové 90x150 - PL 9 KULT. | 7,000 kus | | 227,00 | 6 838,600 | 774,00 | | 47 670,210 | | 0,13300 | | | 19 | |
| 82 | MAT | 611 433450 | Okno plastové 150x90 - PL6 KULT. | 3,000 kus | | 258,00 | 7 772,510 | 53,00 | | 23 317,520 | | 0,05700 | | | 19 | |
| 83 | 767 | 76764-1232 | Montáž dveri hliníkových 1800 x 2100 mm - AL 2 KULT. | 1,000 kus | | 53,00 | 1 596,680 | 1 980,00 | | 1 596,680 | | 0,00077 | | | 19 | |
| 84 | MAT | 611 436750 | Dvere vchodové hliníkové 180x210 plně izolačné s montáž. penou - AL2 KU | 1,000 kus | | 1 980,00 | 59 649,480 | 60,00 | | 59 649,480 | | 0,06600 | | | 19 | |
| 85 | 767 | 76764-1233 | Montáž dveri plastových 2400 x 2100 mm - PL4 ADMIN. | 1,000 kus | | 60,00 | 1 807,560 | 1 770,00 | | 1 807,560 | | 0,00088 | | | 19 | |
| 86 | MAT | 611 436780 | Dvere vchodové plast. 240x210 celosklepné s montáž. penou - PL4 ADMIN. | 1,000 kus | | 1 770,00 | 53 323,020 | 1 770,00 | | 53 323,020 | | 0,08900 | | | 19 | |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena EUR | J. Cena SKK | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu | | Hmotn. v t | | DPH % |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------|----------|------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | SKK | EUR | Spolu | Spolu | |
| 87 | 767 | 76764-1355 | Montáž dverí hliníkových 1350 x 2600 mm - AL3 KULT. | 1,000 kus | | 57,50 | 1 732,250 | 57,50 | | 1 732,250 | 0,00084 | | 19 | |
| 88 | MAT | 611 436760 | Dvere vchodové hliníkové 135x260 píné s montáž. penou - AL3 KULT. | 1,000 kus | | 1 300,00 | 39 163,800 | | 1 300,00 | 39 163,800 | 0,07000 | | 19 | |
| 89 | 767 | 76764-7915 | Montáž samozatvárača horného - PL4, PL12, AL1 | 3,000 kus | | 7,05 | 212,390 | 21,15 | | 637,160 | 0,00006 | 0,009 | 19 | |
| 90 | MAT | 549 170200 | Zavárač hydraulický horný - PL4, AL2, AL1 | 3,000 kus | | 170,00 | 5 121,420 | | 510,00 | 15 364,260 | 0,01200 | | 19 | |
| 91 | 767 | 76799-6801 | Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - 11,3 m - zábrdlie vonkajšie | 97,000 kg | | 1,21 | 36,450 | 117,37 | | 3 535,890 | 0,00485 | 0,097 | 19 | |
| 92 | 767 | 99876-7101 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 1,558 t | | 28,50 | 858,590 | 44,40 | | 1 337,680 | | | 19 | |
| | | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 32 777,74 | | | | 3 990,31 | 28 787,43 | 987 462,29 | 1,55754 | 0,106 | | |
| | | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu: | 37 460,77 | | | | 8 673,34 | 28 787,43 | 1 128 543,25 | 2,53622 | 2,917 | | |
| | | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | | | | | | | | | | | |
| | | | 783 - Nátery | | | | | | | | | | | |
| 93 | 783 | 78310-1811 | Odstránenie náterov z ocel. konštr. oškrabaním-strecha admin, sirišesky vspu | 85,000 m2 | | 0,53 | 15,970 | 45,05 | | 1 357,180 | | | 19 | |
| 94 | 783 | 78310-1821 | Odstránenie náterov z ocel. konštr. opálením - rebrík | 7,000 m2 | | 4,81 | 144,910 | 33,67 | | 1 014,340 | | | 19 | |
| 95 | 783 | 78322-2100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné | 22,000 m2 | | 4,02 | 121,110 | 88,44 | | 2 664,340 | 0,00352 | | 19 | |
| 96 | MAT | 246 215100 | Farba syntetická základná S 2000 | 3,500 kg | | 2,56 | 77,120 | | 8,96 | 269,930 | | | 19 | |
| 97 | MAT | 246 216820 | Email syntetický vrchný pololesklý S 2021 | 3,500 kg | | 2,22 | 66,880 | 7,77 | | 234,080 | 0,00350 | | 19 | |
| 98 | 783 | 78327-1007 | Nátery oceňnný střechy odolný ÚV polyuret. Conipur TC 463 HE | 633,656 m2 | | 9,10 | 274,150 | 5 766,27 | | 173 714,650 | 0,11406 | | 19 | |
| 99 | 783 | 78352-2000 | Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter | 179,190 m2 | | 4,68 | 140,990 | 838,61 | | 25 263,930 | 0,06988 | | 19 | |
| 100 | MAT | 246 215100 | Farba syntetická základná S 2000 | 27,000 kg | | 2,56 | 77,120 | 69,12 | | 2 082,310 | | | 19 | |
| 101 | MAT | 246 221110 | Farba epoxiesterová základná sivá S 2350 | 54,000 kg | | 6,70 | 201,840 | 361,80 | | 10 899,590 | 0,05400 | | 19 | |
| | | | 783 - Nátery spolu: | 7 219,69 | | | | 6 772,04 | 447,65 | 217 500,35 | 0,24496 | | | |
| | | | 784 - Malby | | | | | | | | | | | |
| 102 | 784 | 78445-2271 | Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 27,430 m2 | | 0,97 | 29,220 | 26,61 | | 801,560 | 0,00494 | | 19 | |
| 103 | MAT | 581 247110 | Primalox Štandard 7,5 kg vedra | 0,005 t | | 640,00 | 19 280,640 | | 3,20 | 96,400 | 0,00500 | | 19 | |
| | | | 784 - Malby spolu: | 29,81 | | | | 26,61 | 3,20 | 897,97 | 0,00994 | | | |
| | | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: | 7 249,50 | | | | 6 798,65 | 450,85 | 218 398,32 | 0,25490 | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 73 863,36 | | | | 39 415,04 | 34 448,32 | 2 225 207,61 | 14,07719 | 2,917 | | |
| | | | OSTATNÉ | | | | | | | | | | | |
| 104 | NAD | M21 - | M21 - 155 Elektromontáže | 276,700 m | | 10,70 | 322,350 | 2 960,69 | | 89 193,750 | | | 19 | |
| 105 | NAD | M2100-4 | Materiál | 276,700 m | | 16,30 | 491,050 | 4 510,21 | | 135 874,590 | | | 19 | |
| 106 | NAD | M2100-5 | Revízie a východiskové správy | 5,000 hod | | 9,72 | 292,820 | 48,60 | | 1 464,120 | | | 19 | |
| | | | OSTATNÉ spolu: | 7 519,50 | | | | 7 519,50 | 35 748,32 | 3 499 998,82 | 26,40000 | 10,246 | | |
| | | | Rozpočet celkom: | 116 178,68 | | | | 80 430,36 | | | | | | |